

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i realizacja projektów aranżacji wnętrz**

Oznaczenie kwalifikacji:

BAW.1

Numer zadania: **01**

Kod arkusza: **BAW.1_01_18.06**

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
<i>Uwaga! Dopuszcza się inne merytorycznie poprawne zapisy.</i>	
R.1	Rezultat 1. Projekt aranżacji pokoju dziecięcego w rzucie – wydruk planszy A.01
R.1.1	projekt aranżacji pokoju dziecięcego wydrukowany na arkuszu o formacie A3
R.1.2	projekt aranżacji pokoju dziecięcego wydrukowany w skali 1:25
R.1.3	projekt aranżacji pokoju dziecięcego zawiera legendę
R.1.4	projekt aranżacji zawiera 6 wydzielonych stref wymienionych w zamówieniu
R.1.5	strefa zawierająca łóżko, komodę, półkę zaprojektowana przy ścianie przeznaczonej do tapetowania
R.1.6	strefa zawierająca łóżko, komodę, półkę zaprojektowana przy ścianie przeciwległej do ściany przeznaczonej do tapetowania
R.1.7	strefa do zabawy zaprojektowana w centralnej części pokoju
R.1.8	strefa do nauki zaprojektowana pod oknem
R.1.9	strefa garderoba zaprojektowana przy ścianie z drzwiami w narożniku pokoju
R.1.10	strefa do przechowywania zabawek zaprojektowana przy ścianie z drzwiami obok garderoby
R.2	Rezultat 2. Dwa widoki modelu 3D z kierunków wskazanych na Rysunku 1 – wydruk planszy A.02
R.2.1	dwa widoki 3D zaaranżowanego pokoju wydrukowane na arkuszu o formacie A3
R.2.2	dwa widoki 3D sporządzone według kierunków wskazanych na rzucie (Rysunek 1)
R.2.3	ściana wytapetowana w miejscu wskazanym na rzucie (Rysunek 1)
R.2.4	ściana w kolorze turkusowym naprzeciwko ściany przeznaczonej do tapetowania
R.2.5	ściana z oknem i ściana z drzwiami w kolorze jasnoszarym
R.2.6	strefa dla dziewczynki zaprojektowana przy ścianie przeznaczonej do tapetowania
R.2.7	strefa dla chłopca zaprojektowana przy ścianie przeciwległej do ściany przeznaczonej do tapetowania
R.2.8	front komody dla dziewczynki w kolorze fioletowym
R.2.9	front komody dla chłopca w kolorze turkusowym
R.2.10	front szafy w kolorze fioletowym lub turkusowym
R.3	Rezultat 3. Przedmiar robót z obliczeniami
R.3.1	podstawa obliczeń - poz. 1 kol. 02: KNR 2-02 1510/03 lub 1510-03
R.3.2	opis robót - poz. 1 kol. 03: malowanie farbą emulsyjną sufitu
R.3.3	obliczenie ilości robót - poz. 1 kol. 03: 5,80 x 3,60 = 20,88 (P1)
R.3.4	jednostka miary - poz. 1 kol. 04: m²
R.3.5	ilość - poz. 1 kol. 05: 20,88 (P1)
R.3.6	podstawa obliczeń - poz. 2 kol. 02: KNR 2-02W 1520/01 lub 1520-01
R.3.7	opis robót - poz. 2 kol. 03: tapetowanie ściany tapetą gładką
R.3.8	obliczenie ilości robót - poz. 2 kol. 03: 5,80 x 2,70 = 15,66 (P2)
R.3.9	jednostka miary - poz. 2 kol. 04: m²
R.3.10	ilość - poz. 2 kol. 05: 15,66 (P2)
R.4	Rezultat 4. Zestawienie kosztów
<i>Uwaga! Dopuszcza się wartości wynikające z obliczeń i zapisów zdającego w przedmiarze robót.</i>	
R.4.1	poz. 1 kol. 02: KNR 2-02 1510-03 i w poz. 2 kol. 02: KNR 2-02W 1520-01
R.4.2	poz. 1 kol. 03: malowanie farbą emulsyjną sufitu 20,88 m² lub P1 m²
R.4.3	poz. 1 kol. 03: robocizna kol. 04 - r-g ; kol. 06 - 15,50 ; kol. 07 - 56,96
R.4.4	poz. 1 kol. 03: farba emulsyjna kol. 04 - dm³ ; kol. 06 - 7,50 ; kol. 08 - 43,22
R.4.5	poz. 1 kol. 03: środek transportowy kol. 04 - m-g ; kol. 06 - 100,00 ; kol. 09 - 0,60
R.4.6	poz. 2 kol. 03: tapetowanie ściany tapetą gładką 15,66 m² lub P2 m²
R.4.7	poz. 2 kol. 03: robocizna kol. 04 - r-g ; kol. 06 - 15,50 ; kol. 07 - 75,00
R.4.8	poz. 2 kol. 03: tapeta gładka kol. 04 - m² ; kol. 06 - 30,00 ; kol. 08 - 540,27
R.4.9	poz. 2 kol. 03: klej kol. 04 - kg ; kol. 06 - 20,00 ; kol. 08 - 13,16
R.4.10	poz. 2 kol. 03: środek transportowy kol. 04 - m-g ; kol. 06 - 100,00 ; kol. 09 - 0,50