

Nazwa
kwalifikacji:**Organizowanie i kontrolowanie prac wykończeniowych we wnętrzach obiektów architektonicznych**Oznaczenie
kwalifikacji:**B.AW2**Numer zadania: **01**Kod arkusza: **B.AW2-01-01_zo**

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny (Dopuszczalne inne sformułowania poprawne merytorycznie)
R.1	Rezultat 1: Rzut zaprojektowanej posadzki ogrodu zimowego
	Wpisane:
R.1.1	wpisane nad wymiarem 600 - 300; 300
R.1.2	wpisane pod wymiarem 600 - 610
R.1.3	wpisane po lewej stronie wymiaru 430 - 215; 215
R.1.4	wpisane po prawej stronie wymiaru 430 - 435
R.1.5	wpisana nazwa układu płytek posadzki – karo
R.2	Rezultat 2: Rzut izometryczny ogrodu zimowego
R.2.1	posadzka i ściany narysowane w rzucie izometrycznym
R.2.2	posadzka i ściany narysowane w skali 1 : 50
R.2.3	ściana z drzwiami narysowana na płaszczyźnie ZOY
R.2.4	ściana oszklona narysowana na płaszczyźnie ZOX
R.2.5	na posadzce zaznaczone płytki jasne i ciemne
R.2.6	układ płytek jasnych i ciemnych zgodny z rzutem posadzki ogrodu zimowego
R.2.7	zwymerowana długość posadzki [cm] – 600 i szerokość posadzki [cm] – 430
R.2.8	zwymerowana wysokość ściany [cm] – 320
R.2.9	zwymerowana odległość drzwi od oszklenia [cm] – 200 oraz szerokość drzwi [cm] – 200
R.2.10	zwymerowana pojedyncza płytka – długość i szerokość płytki [cm] – 60
R.3	Rezultat 3: Zapotrzebowanie na materiały
R.3.1	kol. 05 liczba płytek jasnych [szt.] - 39
R.3.2	kol. 05 liczba płytek ciemnych [szt.] - 39
R.3.3	kol. 05 liczba worków kleju do płytek ceramicznych [szt.] - 4
R.3.4	kol. 05 liczba opakowań zaprawy do spoinowania [szt.] - 8
R.3.5	kol. 05 liczba opakowań krzyżyków glazurniczych [szt.] - 1
R.3.6	kol. 05 długość listwy progowej [m] - 1,90
R.3.7	kol. 03 wpisana z tabeli pomocniczej do sporządzenia zapotrzebowania na płytki liczba płytek jasnych [szt.] - 35 oraz zapisane działania prowadzące do otrzymanego wyniku ilości materiału
R.3.8	kol. 03 wpisana z tabeli pomocniczej do sporządzenia zapotrzebowania na płytki liczba płytek ciemnych [szt.] - 35
R.3.9	kol. 03 zapisane działania prowadzące do otrzymanego wyniku ilości kleju i zaprawy
R.3.10	kol. 03 zapisane działania prowadzące do otrzymanego wyniku ilości listwy progowej
R.4	Rezultat 4: Wykaz robót
R.4.1	kol. 02 w poz.1, 2, 3, 4 zapisane 4 główne roboty zgodne ze SST
R.4.2	kol. 03 poz. 1 wpisane co najmniej 2 z wymienionych czynności: oczyszczenie podłoża z kurzu i zanieczyszczeń wypełnienie ubytków i pęknięć zaprawą wyrównującą sprawdzenie równości podłoża
R.4.3	kol. 03. poz. 2 wpisane co najmniej 4 z wymienionych czynności: wyznaczenie osi symetrii posadzki względem drzwi lub okien presortowanie płytek przeszlifowanie krawędzi docinanych płytek ułożenie pierwszego rzędu płytek wzdłuż osi symetrii nałożenie kleju na podłoże licowanie pozostałych płytek z użyciem krzyżyków glazurniczych
R.4.4	kol. 03. poz. 3 wpisane co najmniej 3 z wymienionych czynności: wypełnienie spoin zaprawą do spoinowania rozprowadzenie zaprawy pacą gumową zebranie nadmiaru zaprawy oczyszczenie płytek z zaprawy

R.4.5	kol. 03. poz. 4 wpisane co najmniej 3 z wymienionych czynności: sprawdzenie trwałości przylegania płytek do podłoża sprawdzenie równości powierzchni posadzki sprawdzenie ułożenia posadzki w poziomie sprawdzenie szerokości spoin
R.5	Rezultat 5: Wykaz sprzętu kontrolno-pomiarowego
R.5.1	młotek drewniany
R.5.2	łata 2-metrowa
R.5.3	poziomnica
R.5.4	przymiar liniowy
R.5.5	młotek drewniany – kontrolowanie trwałości przylegania płytek
R.5.6	łata 2-metrowa – sprawdzenie równości powierzchni posadzki
R.5.7	poziomnica – sprawdzenie ułożenia posadzki w poziomie
R.5.8	przymiar liniowy – sprawdzenie szerokości spoin