

Nazwa kwalifikacji:	Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych
Oznaczenie kwalifikacji:	BD.28
Numer zadania:	01
Kod arkusza:	BD.28-01-22.01-SG
Wersja arkusza:	SG

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Przekrój koryta rzeki i stref przybrzeżnych - Rysunek 1
	<i>Zdający wpisał:</i>
R.1.1	głębokość koryta rzeki [m] - 2 lub 2,0 lub 2,00
R.1.2	szerokość koryta rzeki [m] - 3 lub 3,0 lub 3,00
R.1.3	rzut poziomy skarpy (przynajmniej 1 raz) [m] - 4 lub 4,0 lub 4,00
R.1.4	szerokość strefy przybrzeżnej (przynajmniej 1 raz) [m] - 4 lub 4,0 lub 4,00
R.1.5	szerokość skarpy (przynajmniej 1 raz) [m] - 4,47
R.1.6	nachylenie skarpy (przynajmniej na jednej skarpie) - 1 : 2
R.2	Rezultat 2: Powierzchnie do wygrabienia - Tabela 2
	<i>Zdający wpisał:</i>
R.2.1	długość odcinka rzeki [m] - 2 500 lub 2 500,0 lub 2 500,00
R.2.2	szerokość dna koryta rzeki [m] - 3 lub 3,0 lub 3,00
R.2.3	szerokość skarpy [m] - 4,47
R.2.4	szerokość strefy przybrzeżnej [m] - 4 lub 4,0 lub 4,00
R.2.5	powierzchnię dna koryta rzeki do wygrabienia [m ²] - 7 500 lub 7 500,0 lub 7 500,00
R.2.6	powierzchnię skarp do wygrabienia [m ²] - 22 350 lub 22 350,0 lub 22 350,00
R.2.7	powierzchnię stref przybrzeżnych do wygrabienia [m ²] - 20 000 lub 20 000,0 lub 20 000,00
R.2.8	całkowitą powierzchnię do wygrabienia [m ²] - 49 850 lub 49 850,0 lub 49 850,00
R.3	Rezultat 3: Liczba koszy siatkowo-kamiennych
	<i>Zdający wpisał:</i>
R.3.1	długość brzegu rzeki do umocnienia koszami siatkowo-kamiennymi [m] - 20 lub 20,0 lub 20,00
R.3.2	szerokość pojedynczego kosza siatkowo-kamiennego [m] - 0,5 lub 0,50
R.3.3	liczbę koszy siatkowo-kamiennych w I warstwie [szt.] - 40
R.3.4	liczbę koszy siatkowo-kamiennych w II warstwie [szt.] - 40
R.3.5	razem liczbę koszy siatkowo-kamiennych [szt.] - 80
R.4	Rezultat 4: Długość umocnienia kioskami faszynowymi
	<i>Zdający wpisał:</i>
R.4.1	długość prawego odcinka rzeki, na którym należy ułożyć kioskę faszynową [m] - 2 500 lub 2 500,0 lub 2 500,00
R.4.2	długość lewego odcinka rzeki, na którym należy ułożyć kioskę faszynową [m] - 2 480 lub 2 480,0 lub 2 480,00
R.4.3	całkowitą długość umocnienia z kiosków faszynowych [m] - 4 980 lub 4 980,0 lub 4 980,00
R.5	Rezultat 5: Harmonogram ogólny robót - Tabela 3
	<i>Uwaga: Kryteria R.5.6 - R.5.8 należy uznać za spełnione nawet wówczas, gdy zdający dni robocze zaznaczył w inny sposób niż linią poziomą np.: znakiem "X", albo zaczernieniem kratek dni roboczych, albo zakreśkowaniem kratek dni roboczych itp.</i>
R.5.1	dni robocze w poszczególnych wierszach zaznaczył liniami ciągłymi poziomymi
R.5.2	uwzględnił niepracujące niedziele w pozycjach 2, 3 i 4 pozostawiając niewypełnione kratki dla 7 dnia tygodnia w pozycjach 2, 3 i 4 lub oznaczając te dni w inny sposób
R.5.3	wpisał liczbę dni pracy w pozycji 1 - 6
R.5.4	wpisał liczbę dni pracy w pozycji 2 - 16
R.5.5	wpisał liczbę dni pracy w pozycji 3 - 9
R.5.6	zaznaczył w poz. 1 liczbę dni pracy - od 1 do 6 dnia roboczego
R.5.7	zaznaczył w poz. 2 liczbę dni pracy - od 1 do 16 dnia roboczego
R.5.8	zaznaczył w poz. 4 liczbę dni pracy - od 1 do 9 dnia roboczego
R.5.9	zastosował metodę równoległego wykonania robót