

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów**

Oznaczenie kwalifikacji: **BD.31**

Wersja arkusza: **SG**

Czas trwania egzaminu: **60 minut**

BD.31-SG-25.06

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2025

CZĘŚĆ PISEMNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:
 - wpisz oznaczenie kwalifikacji,
 - zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,
 - wpisz swój numer PESEL*,
 - wpisz swoją datę urodzenia,
 - przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ krerek w KARCIE ODPOWIEDZI:

A	B	C	D
---	---	---	---

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

	B	C	D
---	---	---	---

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

	B	C	
---	---	---	---

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie 1.



Zestaw I.

Zestaw II.

Zestaw III.

Zestaw IV.

Którego z przedstawionych na ilustracjach zestawów sprzętu pomiarowego należy użyć do wykonania niwelacji geometrycznej?

- A. Zestawu I.
- B. Zestawu II.
- C. Zestawu III.
- D. Zestawu IV.

Zadanie 2.

Który z wymienionych typów pomiarów należy zastosować do wyznaczenia położenia punktów kolejowej osnowy poziomej podstawowej, wykorzystując globalne systemy nawigacji satelitarnej (GNSS)?

- A. RTK GPS.
- B. "Stop-and-go".
- C. Statyczny pomiar GPS.
- D. Pomiary w czasie rzeczywistym DGPS.

Zadanie 3.

Które prace geodezyjne zawsze poprzedza się wywiadem terenowym i przygotowaniem mapy porównania z terenem?


- A. Obsługę inwestycji budowlanej.
- B. Pomiar objętości mas ziemnych.
- C. Pomiar kontrolny wychylenia komina.
- D. Aktualizację bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej.

Zadanie 4.

Wyniki pomiaru inwentaryzacyjnego budynku uwidacznia się kolorem czerwonym na kopii mapy

- A. branżowej.
- B. zasadniczej.
- C. topograficznej.
- D. glebowo-rolniczej.


Zadanie 5.




Na podstawie danych zamieszczonych na rysunku wskaż zapisy działań prowadzących do obliczenia współrzędnych punktu osnowy pomiarowej nr 1002.

- A. $X_{1002} = X_{1001} + 58,25 \cdot \cos 66,9557^\circ$; $Y_{1002} = Y_{1001} + 58,25 \cdot \sin 66,9557^\circ$
- B. $X_{1002} = X_{1001} - 58,25 \cdot \cos 66,9557^\circ$; $Y_{1002} = Y_{1001} - 58,25 \cdot \sin 66,9557^\circ$
- C. $X_{1002} = X_{1001} + 58,25 \cdot \cos 91,1607^\circ$; $Y_{1002} = Y_{1001} + 58,25 \cdot \sin 91,1607^\circ$
- D. $X_{1002} = X_{1001} - 58,25 \cdot \cos 91,1607^\circ$; $Y_{1002} = Y_{1001} - 58,25 \cdot \sin 91,1607^\circ$


Zadanie 6.




Rysunek 1.



Rysunek 2.



Rysunek 3.




Rysunek 4.

Na którym rysunku przedstawiono szkic pomiaru sytuacyjnego punktu P (523) metodą wcięcia kąтового w przód?

- A. Na rysunku 1.
- B. Na rysunku 2.
- C. Na rysunku 3.
- D. Na rysunku 4.


Zadanie 7.




Przedstawiony szkic polowy został sporządzany w trakcie wykonywania pomiaru szczegółów sytuacyjnych metodą

- A. biegunową.
- B. ortogonalną.
- C. wcięć liniowych.
- D. przedłużeń konturów.

Zadanie 8.



Widok w lunecie fragmentu łąty
ustawionej w punkcie K1
(studzienka 1)




Widok w lunecie fragmentu łąty
ustawionej w punkcie K2
(studzienka 2)

Na rysunkach przedstawiono wyniki pomiaru wysokościowego den studzienek kanalizacyjnych (punkty K1 i K2) wykonanego metodą niwelacji geometrycznej ze środka. Wskaż wartości odczytów z łąty niwelacyjnych ustawionych w punktach K1 i K2.

- A. $O_{K1} = 0800$; $O_{K2} = 1000$
- B. $O_{K1} = 0850$; $O_{K2} = 1050$
- C. $O_{K1} = 0900$; $O_{K2} = 1100$
- D. $O_{K1} = 0950$; $O_{K2} = 1120$


Zadanie 9.



Symbol 1.



Symbol 2.



Symbol 3.



Symbol 4.

Którym symbolem należy oznaczyć na szkicu polowym pomierzony obiekt przedstawiony na ilustracji?

- A. Symbolem 1.
- B. Symbolem 2.
- C. Symbolem 3.
- D. Symbolem 4.

Zadanie 10.

§ 16. Geodezyjny pomiar sytuacyjny

Geodezyjny pomiar sytuacyjny wykonuje się w sposób zapewniający określenie położenia szczegółu terenowego względem punktów poziomej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej, z dokładnością nie mniejszą niż:

- 1) 0,10 m - w przypadku szczegółów terenowych I grupy;
- 2) 0,30 m - w przypadku szczegółów terenowych II grupy;
- 3) 0,50 m - w przypadku szczegółów terenowych III grupy.

[...]

§ 20. Geodezyjny pomiar wysokościowy

Geodezyjny pomiar wysokościowy wykonuje się w sposób zapewniający określenie wysokości szczegółu terenowego względem punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej, z dokładnością nie mniejszą niż:

- 1) 0,02 m - dla przewodów i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w § 19 ust. 3 pkt 1 i 2;
- 2) 0,05 m - dla obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz pikięt markowanych w terenie;
- 3) 0,1 m - dla budowli ziemnych, elastycznych lub mierzonych elektromagnetycznie podziemnych obiektów sieci uzbrojenia terenu oraz pikięt niemarkowanych w terenie.

Na podstawie przedstawionych w ramce przepisów prawnych określ, ile wynosi minimalna dokładność określenia położenia pojedynczego drzewa względem poziomej osnowy pomiarowej podczas pomiaru sytuacyjnego?

- A. 5 cm
- B. 10 cm
- C. 30 cm
- D. 50 cm

Zadanie 11.

W którym ciągu niwelacyjnym teoretyczna suma różnic wysokości między punktem początkowym i końcowym wynosi 0 mm?

- A. Otwartym.
- B. Wiszącym.
- C. Zamkniętym.
- D. Wyliczeniowym.

Zadanie 12.


W jakiej skali układu PL-2000 sporządzony jest arkusz mapy zasadniczej o godle 7.125.30.10.3.4?

- A. 1:500
- B. 1:1000
- C. 1:2000
- D. 1:5000

Zadanie 13.

Przedstawiony fragment szkicu polowego jest dokumentem sporządzonym z pomiaru

- A. tachimetrycznego.
- B. niwelacji podłużnej.
- C. sytuacyjnego metodą biegunową.
- D. sytuacyjnego metodą ortogonalną.



Zadanie 14.


Długość odcinka pomierzonego na mapie w skali 1:500 wynosi 11,1 cm. Ile wynosi długość tego odcinka w terenie?

- A. 2,22 m
- B. 5,55 m
- C. 22,20 m
- D. 55,50 m


Zadanie 15.

Na przedstawionym fragmencie mapy zasadniczej strzałką wskazano znak kartograficzny oznaczający

- A. taras.
- B. werandę.
- C. budynek w budowie.
- D. budynek projektowany.



Zadanie 16.




Na przedstawionym fragmencie mapy zasadniczej strzałką wskazano przewód

- A. gazowy.
B. ciepłowniczy.
C. telekomunikacyjny.
D. elektroenergetyczny.

Zadanie 17.


Jaką długość należy odmierzyć od poziomu porównawczego w celu wykreślenia odcinka zaznaczonego na czerwono na przedstawionym fragmencie profilu podłużnego trasy w skali $1: \frac{100}{1000}$?

- A. 0,5 cm
- B. 1,5 cm
- C. 5,0 cm
- D. 15,0 cm

**Zadanie 18.**

Profil podłużny

skala : $\frac{200}{1000}$




Na podstawie przedstawionego profilu podłużnego oblicz, ile wynosi pochylenie terenu na odcinku od 0/1 do 0/2.

- A. 2,0%
- B. 4,0%
- C. 3,1%
- D. 6,2%


Zadanie 19.

W jakiej odległości od początku trasy znajduje się punkt na tej trasie oznaczony 0/3+57,00 m?


- A. 357,00 m
- B. 557,00 m
- C. 3057,00 m
- D. 3557,00 m

Zadanie 20.


Mapa 1.



Mapa 2.



Mapa 3.



Mapa 4.

Na której mapie w skali 1:500 przedstawiono prawidłowo skartowaną latarnię na słupie o współrzędnych: $X = 5463120,00$; $Y = 7574520,00$?

- A. Na mapie 1.
- B. Na mapie 2.
- C. Na mapie 3.
- D. Na mapie 4.

Zadanie 21.

Którą grupę błędów, związanych z wpływem na wyniki pomiarów, wyróżnia się w geodezji?

- A. Błędy grube, omyłki, błędy stałe.
- B. Błędy stałe, omyłki, błędy systematyczne.
- C. Błędy osobowe, błędy systematyczne, błędy losowe.
- D. Błędy grube, błędy systematyczne, błędy przypadkowe.

Zadanie 22.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		
Miejscowość		
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	
	nazwa	
Obręb ewidencyjny	identyfikator	
	nazwa	
Skala mapy		1 : 1000
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/7
	wysokości	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		SG1, SG2 – prawo przejścia i przejazdu pasem gruntu szerokości 4m
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		Lz-p - grunty zadrzewione i zakrzewione

Na podstawie przedstawionej dokumentacji określ wartość południka osiowego prostokątnego układu współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000, w którym opracowano mapę do celów projektowych.


- A. 15°
- B. 18°
- C. 21°
- D. 24°

Zadanie 23.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy

- A. glebowej.
- B. zasadniczej.
- C. topograficznej.
- D. inwentaryzacyjnej.

Zadanie 24.




Na podstawie przedstawionego planu zagospodarowania działki oblicz współrzędne prostokątne X, Y punktu 102.

- A. X = 512,00 m; Y = 510,00 m
- B. X = 522,00 m; Y = 510,00 m
- C. X = 510,00 m; Y = 512,00 m
- D. X = 510,00 m; Y = 522,00 m

Zadanie 25.

Przedstawiony na rysunku fragment szkicu dotyczy

- A. naniesienia elips błędów.
- B. pomiaru osnowy realizacyjnej.
- C. naniesienia poprawek trasowania.
- D. wstępnego tyczenia osnowy realizacyjnej.



Zadanie 26.**WSPÓŁRZĘDNE WYRÓWNANE**

Lp.	Nr P	X [m]	Y [m]	Mx [m]	My [m]	Mp [m]	KL
1	1000	843729.5930	255814.6326	0.0079	0.0182	0.0198	
2	1004	843905.8055	255769.8816	0.0144	0.0183	0.0233	
3	1003	843923.6493	255717.1519	0.0166	0.0185	0.0248	
4	1002	843906.0657	255712.5892	0.0179	0.0186	0.0258	
5	1005	843936.8654	255729.4112	0.0158	0.0185	0.0243	
6	1221	843726.5500	255606.6300	0.0000	0.0000	0.0000	
7	767	845301.9800	255940.3500	0.0000	0.0000	0.0000	s
8	1336	845312.2400	255012.0300	0.0000	0.0000	0.0000	s
9	1228	844953.2000	257194.2500	0.0000	0.0000	0.0000	s


Na podstawie przedstawionego raportu z wyrównania współrzędnych punktów osnowy realizacyjnej określ, ile wynosi błąd średni położenia punktu 1005.

- A. 15,8 mm
- B. 18,5 mm
- C. 23,4 mm
- D. 24,3 mm

Zadanie 27.

Wartości miar ortogonalnych do wytyczenia punktu P, obliczone na podstawie danych zamieszczonych na rysunku, wynoszą


- A. $b = 20,00 \text{ m}$, $d = 30,00 \text{ m}$
- B. $b = 20,00 \text{ m}$, $d = -30,00 \text{ m}$
- C. $b = 30,00 \text{ m}$, $d = -20,00 \text{ m}$
- D. $b = 30,00 \text{ m}$, $d = 20,00 \text{ m}$




Zadanie 28.

W celu wyznaczenia współrzędnych prostokątnych X i Y punktów osnowy realizacyjnej założono ciąg poligonowy przedstawiony na szkicu. Ile wynosi suma poprawek kątowych $[v]$ w tym ciągu, jeżeli suma praktyczna kątów $[\alpha]_p = 999,9895^g$?

- A. $[v] = +105^{cc}$
- B. $[v] = -100^{cc}$
- C. $[v] = +10^{cc}$
- D. $[v] = -15^{cc}$



Zadanie 29.




Którą metodę tyczenia punktów pośrednich łuku kołowego przedstawiono na zamieszczonym szkicu dokumentacyjnym?

- A. Ortogonalną od cięciwy.
- B. Ortogonalną od stycznej.
- C. Biegunową od cięciwy.
- D. Biegunową od stycznej.

Zadanie 30.

Na rysunku przedstawiającym przekrój terenu strzałką wskazano

- A. punkt załamania terenu.
- B. punkt końca spadku terenu.
- C. punkt zerowy robót ziemnych.
- D. punkt początku spadku terenu.



Zadanie 31.


Który z wymienionych obiektów podlega obowiązkowemu wytyczeniu geodezyjnemu i inwentaryzacji powykonawczej?

- A. Piaskownica.
- B. Znak drogowy.
- C. Ogrodzenie trwałe.
- D. Przyłącze wodociągowe.

Zadanie 32.

Na rysunku przedstawiono schemat profilowania


- A. nasypu w terenie nachylonym
- B. wykopu w terenie płaskim.
- C. skarp wykopu.
- D. skarp nasypu.



Zadanie 33.

Którą metodę pomiaru, stosowaną podczas inwentaryzacji elewacji budynku, gdy nie ma możliwości bezpośredniego pomiaru odległości poziomych między punktami, zobrazowano na rysunku?

- A. Metodę przedłużeń.
- B. Metodę rzutowania.
- C. Metodę ortogonalną.
- D. Metodę trygonometryczną.

**Zadanie 34.**

Z jaką dokładnością względem najbliższych położonych punktów poziomej osnowy geodezyjnej należy wykonać pomiar inwentaryzacyjny wjazdu studzienki kanalizacyjnej?

- A. 0,10 m
- B. 0,20 m
- C. 0,30 m
- D. 0,50 m

Zadanie 35.

Punkty odniesienia przeznaczone do pomiaru przemieszczeń pionowych lokalizowane są

- A. na monitorowanym obiekcie.
- B. w pobliżu monitorowanego obiektu.
- C. w strefie oddziaływania monitorowanego obiektu.
- D. poza strefą oddziaływania monitorowanego obiektu.

Zadanie 36.

Nr pionu	Odczyty na łacie [mm]		O _I -O _{II} [mm]		Wartość średnia
	I poł. lunety	II poł. lunety	I poł. lunety	II poł. lunety	
0	1200	1205			
1	1191	1190	-9	-15	-12
2	1194	1195			


Do fragmentu dziennika pomiaru wychylenia budynku metodą rzutowania, w pola oznaczone czerwoną ramką należy wpisać kolejno od lewej strony:

- A. -3; -5; -4
- B. -3; -5; -8
- C. -6; -10; -8
- D. -6; -10; -16


Zadanie 37.

Punkty kontrolowane wykorzystywane podczas badania przemieszczeń obiektu budowlanego należy umieszczać


- A. jak najdalej od badanego obiektu.
- B. bezpośrednio na badanym obiekcie.
- C. w bezpośredniej bliskości badanego obiektu.
- D. jak najbliżej punktów odniesienia dla badanego obiektu.

Zadanie 38.


Rysunek 1.



Rysunek 2.



Rysunek 3.




Rysunek 4.

Na rysunkach przedstawiono odczyty z łaty wykonane podczas badania pionowości czterech kominów. Na którym rysunku przedstawiono komin, dla którego wartość liniowa wychylenia osi od pionu na czwartym poziomie obserwacyjnym jest największa?

- A. Na rysunku 1.
- B. Na rysunku 2.
- C. Na rysunku 3.
- D. Na rysunku 4.

Zadanie 39.




Stanowisko Długość celowej	Cel	Odchylenie ΔK [cc]	Odchylenie ΔP [cm]
St-100 $D = 120,00m$	0	0	0
	1	162	3
	2	477	9
	3	-512	-10
	4	-623	-12

W tabeli zamieszczono wyniki badania pionowości komina. Którą wartość należy wpisać na wykresie odchyień osi komina od pionu w miejscu oznaczonym strzałką?

- A. 477^{cc}
- B. -512^{cc}
- C. 9 cm
- D. -10 cm

Zadanie 40.



Na podstawie danych zawartych na szkicu oblicz pochylenie przewodu wodociągowego pomiędzy dnami studzienek W1 i W2, jeżeli odległość pomiędzy studzienkami wynosi 50 m.

- A. $i_{W1-W2} = -3,0\%$
- B. $i_{W1-W2} = -1,1\%$
- C. $i_{W1-W2} = 1,1\%$
- D. $i_{W1-W2} = 3,0\%$