

Nazwa
kwalifikacji:
Symbol
kwalifikacji:

Wykonywanie aranżacji wnętrz

Numer zadania:

01

Kod arkusza:

BUD.35-01-26.06-SG

Wersja arkusza:

SG

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny <i>Dopuszcza się inne zapisy poprawne merytoryczne</i>
R.1	Rezultat 1: Aranżacja sypialni rodziców i niemowlęcia – wydruk planszy A.01
R.1.1	format A3
R.1.2	skala 1:25
R.1.3	legenda: 3 strefy opisane cyframi rzymskimi
R.1.4	wydzielone strefy są obwiedzione liniami kreskowymi
R.1.5	w legendzie elementy wyposażenia w poszczególnych strefach są opisane cyframi arabskimi, zgodnie z Tabelą 1
R.1.6	w legendzie oświetlenie i elementy elektryczne zgodnie z Tabelą 1
R.1.7	w legendzie dekoracja okienna zgodna z Tabelą 1
R.1.8	I strefa sypialniana przy ścianie 3
R.1.9	II strefa malucha w narożu ścian 1 i 2
R.1.10	III strefa garderobiana w narożu ścian 4 i 1
R.2	Rezultat 2: Rozmieszczenie elementów wyposażenia, oświetlenia i elementów instalacji elektrycznej – wydruk planszy A.01
	<i>zawiera podpisane elementy:</i>
R.2.1	strefa sypialniana: łóżko, szafka nocna lewa, szafka nocna prawa, dywan <i>Uwaga. Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli uwzględnione są co najmniej 3 elementy</i>
R.2.2	strefa malucha: łóżeczko, półka 1, półka 2, cztery obrazki, kosz z zabawkami, komoda z przewijakiem <i>Uwaga. Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli uwzględnione są co najmniej 4 elementy</i>
R.2.3	strefa garderobiana: szafa, fotel
R.2.4	strefa sypialniana: lampa sufitowa wisząca nad łóżkiem
R.2.5	strefa sypialniana: lampka nocna na szafce nocnej lewej
R.2.6	strefa malucha i garderobiana: lampa punktowa sufitowa – 2 szt. w osi drzwi, wzdłuż ściany 1
R.2.7	strefa malucha i garderobiana: lampka nocna dziecięca na komodzie z przewijakiem po lewej stronie
R.2.8	zasłonę z karniszem nad oknem na ścianie 2
R.3	Rezultat 3: Widok perspektywiczny A-A – wydruk planszy A.02
	<i>uwzględnione</i>
R.3.1	strefa sypialniana
R.3.2	tapeta na ścianie ze skosem
R.3.3	tapeta z użyciem tekstury
R.3.4	boazeria <i>Uwaga. Dopuszcza się wyłącznie brak jednego z elementów boazerii na każdej ścianie.</i>
R.3.5	łóżko centralnie, wezgłowiem prostopadle do ściany 3
R.3.6	szafki nocne po obu stronach łóżka
R.3.7	lampka nocna na szafce nocnej
R.3.8	zasłona z karniszem nad oknem
R.3.9	dywan na środku sypialni
R.3.10	włączniki światła
R.4	Rezultat 4: Widok perspektywiczny B-B – wydruk planszy A.02
	<i>uwzględnione</i>
R.4.1	strefa malucha i garderobiana
R.4.2	łóżeczko w narożu ścian 1 i 2, dłuższym bokiem wzdłuż ściany 2
R.4.3	szafa w narożu ścian 1 i 4
R.4.4	komoda z przewijakiem przy ścianie 1 obok łóżeczka
R.4.5	półka 1 na ścianie 1, między łóżeczkiem a komodą z przewijakiem
R.4.6	kosz z zabawkami, obok łóżeczka przy oknie

R.4.7	oświetlenie punktowe na suficie w jednej linii
R.4.8	lampa nocna dziecięca na komodzie po lewej stronie
R.4.9	boazeria <i>Uwaga. Dopuszcza się wyłącznie brak jednego z elementów boazerii na każdej ścianie.</i>
R.4.10	posadzka z użyciem tekstury
R.5	Rezultat 5: Strona tytułowa kosztorysu i przedmiar – wydruk kosztorysu
	<i>Uwaga. W R.5.7-R.5.10 dopuszcza się inny zapis opisu przedmiarowanego procesu roboczego i działania prowadzącego do obliczenia wartości przedmiarowej</i>
R.5.1	określenie rodzaju kosztorysu: kosztorys inwestorski
R.5.2	nazwę i adres inwestycji: Roboty wykończeniowe w sypialni, 03-983 Warszawa, ul. Bajeczna 6
R.5.3	dane i adres inwestora: Kinga Ślusarczyk, 05-100 Nowy Dwór, ul. Jana Matejki 4B/10
R.5.4	nazwę i adres wykonawcy: BUD-DEKOR, 05-082 Piaseczno, ul. Gołębiowskiego 11A
R.5.5	dane sporządzającego kosztorys: PESEL zdającego
R.5.6	procentową wartość: narzutu kosztów pośrednich
R.5.7	nazwę działu I: Wykonanie robót okładzinowych nazwę działu II: Wykonanie robót malarskich
R.5.8	obliczoną powierzchnię okładziny - boazerii [m ²]: 16,243 i zapisane działanie prowadzące do obliczenia tej powierzchni np.: (3,69+1,76+1,72+3,34+2,72+0,35+0,05+1,41)*1,08
R.5.9	obliczoną długość cokołów [m]: 15,040 i zapisane działanie prowadzące do obliczenia tej długości np.: (3,69+1,76+1,72+3,34+2,72+0,35+0,05+1,41)
R.5.10	obliczoną powierzchnię malowania sufitu [m ²]: 10,712 i zapisane działanie prowadzące do obliczenia tej powierzchni np. (0,60*3,34)+(2,36*3,69)
R.6	Rezultat 6: Kalkulacja kosztów na wykonanie okładziny ściiennej i dwukrotne pomalowanie sufitu na kolor biały – wydruk kosztorysu
	<i>zawiera:</i>
R.6.1	stawkę robocizny: 50,00 zł/r-g
R.6.2	ceny jednostkowe materiałów działu I: cenę płytki boazerijnej: 150,00 zł/m² cenę listwy cokołowej: 47,95 zł/m
R.6.3	ceny jednostkowe materiałów działu II: farba emulsyjna: 38,00 zł
R.6.4	ceny jednostkowe pracy sprzętu: wyciąg: 12,50 zł/m-g środek transportowy: 90,00 zł/m-g
R.6.5	koszty pośrednie: 80 % (R+S)
R.6.6	zysk: 12 % (R+S+Kp(R+S))
R.6.7	tabelę zestawienia robocizny
R.6.8	tabelę zestawienia materiałów i pracy sprzętu