

Nazwa
kwalifikacji:**Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową
obiektów inżynierii środowiska**Oznaczenie
kwalifikacji:**RL.23**

Numer zadania:

01

Kod arkusza:

RL.23-01-22.01-SG_zo

Wersja arkusza:

SG

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Lokalizacja zbiornika na terenie stacji uzdatniania
	<i>wpisane:</i>
R.1.1	Tabela 1, wiersz 1, kolumna 3: 1,8
R.1.2	Tabela 1, wiersz 2, kolumna 3: 0,5 – 1,1 lub 0,5 lub poniżej 0,5
R.1.3	Tabela 1, wiersz 3, kolumna 3: glina piaszczysta jasnobrązowa na
R.1.4	Tabela 1, wiersz 1, kolumna 4: 1,9
R.1.5	Tabela 1, wiersz 2, kolumna 4: 0,7 – 1,0 lub 0,7 lub poniżej 0,7
R.1.6	Tabela 1, wiersz 3, kolumna 4: glina piaszczysta jasnobrązowa na
R.1.7	Tabela 1, wiersz 1, kolumna 5: 1,8
R.1.8	Tabela 1, wiersz 2, kolumna 5: 1,2 – 1,8 lub 1,2 lub poniżej 1,2
R.1.9	Tabela 1, wiersz 3, kolumna 5: glina piaszczysta brązowa na
R.1.10	wpisany numer lokalizacji zbiornika retencyjnego wody czystej: P1 lub
R.2	Rezultat 2: Dane techniczne zbiornika retencyjnego – Tabela 2
	<i>wpisane:</i>
R.2.1	wiersz 1: blacha trapezowa
R.2.2	wiersz 2: wełna mineralna
R.2.3	wiersz 3: 4,65
R.2.4	wiersz 4: 5,55
R.2.5	wiersz 5: 9,00
R.2.6	wiersz 6: 150
R.2.7	wiersz 7: 100
R.2.8	wiersz 8: 80
R.3	Rezultat 3: Parametry zbiornika oraz czas napełniania zbiornika
	<i>wpisane:</i>
R.3.1	kubatura zbiornika $V_z = 152,76$ lub poprawnie wyliczone działanie z przyjętymi przez zdającego wartościami R.2.3 oraz R.2.5
R.3.2	pojemność użytkowa zbiornika $V_u = 149,70$ lub poprawnie wyliczona wartość wynikająca z przeliczenia R.3.1
R.3.3	czas napełniania zbiornika wodą: 12 godz.lub poprawny zapis czasu napełnienia zbiornika wynikający z przyjętej średnicy przewodu zasilającego oraz pojemności użytkowej zbiornika
R.4	Rezultat 4: Kolejność wykonania robót przy budowie zbiornika retencyjnego – Tabela 4
	<i>wpisane:</i>
R.4.1	wiersz 1: 10
R.4.2	wiersz 2: 4
R.4.3	wiersz 3: 7
R.4.4	wiersz 4: 5
R.4.5	wiersz 5: 9
R.4.6	wiersz 6: 6
R.4.7	wiersz 7: 8
R.4.8	wiersz 8: 3
R.4.9	wiersz 9: 1
R.4.10	wiersz 10: 2
R.5	Rezultat 5: Koszty wykonania wykopu i fundamentu pod zbiornik
	<i>wpisane:</i>

R.5.1	średnica wykopu $d = 5,65$
R.5.2	głębokość wykopu $h = 0,60$
R.5.3	objętość wykopu pod fundament $V_w = 15,04$ lub $15,03$
R.5.4	objętość podkładu z betonu kl 8/10 $V_p = 2,51$ lub $2,50$
R.5.5	objętość płyty żelbetowej z betonu kl 20/25 $V_{pż} = 12,09$
R.5.6	koszt wykonania wykopu pod fundament - wiersz 1, kolumna 5: $902,4$ lub $901,80$
R.5.7	koszt wykonania podkładu z betonu 8/10 - wiersz 1, kolumna 5: $540,08$ lub $537,92$
R.5.8	koszt wykonania płyty żelbetowej z betonu 20/25 - wiersz 1, kolumna 5: $6\,294,78$
R.5.9	RAZEM KOSZTY: $7\,737,26$ lub $7\,736,66$ lub $7\,734,50$ lub poprawnie przeliczona wartość sumy R.5.6, R.5.7, R.5.8